

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG VON BAUARBEITEN NACH VOB/A

Gemeinde Ottersweier

Öffentliche Ausschreibung von Bauarbeiten nach VOB/A

Bauvorhaben:

Sanierung Kindergarten St. Michael,
Friedhofstrasse 3, 77833 Ottersweier

Bauherr:

Gemeinde Ottersweier, Lauferstr. 18, 77833 Ottersweier
Tel. 07223 – 9860 – 22 Fax. 07223 – 9860 - 80

Art und Umfang der Leistungen:

01. Stark- Schwachstromanlage DIN 18382

Ausführung: **26. KW 2017 - 43. KW 2017**

Leistungen: 1 Stk. Unterverteilung
ca. 250 m Datenleitung
ca. 30 Stk. Schalter/Steckdosen
ca. 1300 m Installationsleitung
ca. 210 m Installationsleitungen für Fußbodenheizung
ca. 2 Stk. Türanlagen mit Rauchschutz und Feststellanlagen
ca. 60 Stk. Beleuchtungskörper

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 10.00 Uhr

02. Heizungs-; Sanitär-; Lüftungsinstallationsarbeiten DIN 18380 / 18381 / 18379

Ausführung: **28. KW 2017 - 42. KW 2017**

Leistung Heizung: Neuinstallation der Heizung ab Übergabestation im KG
1 Stck FBH Verteiler mit 14 Heizkreisen + Stellantriebe
ca. 1700 lfm Systemrohr / ca. 200 m² Systemträgerplatte FBH
4 Stck Kompaktheizkörper KG (niedr.Beheizte Räume)
Verrohrung und Pumpen

Leistung Sanitär: ca. 40 m PE Abwasserrohre Schutz/Regenwasser
ca. 80 m Edelstahl- und Metallverbundrohr
ca. 6 Stk. Kinder WC + 4 Waschrinnen inkl. Montageelemente
ca. 1 Stk. WC mit Waschtisch inkl. Montageelemente
Dämmung/Isolierung in div. Stärke + Materialien

Leistung Lüftung: ca. 2 Stk. Raumlüftung einschl. Wickelfalzrohr
ca. 6 Stk Kleinlüfter (Be-Entlüftung mit WRG)
Dämmung/Isolierung in div. Stärke + Materialien

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 10.15 Uhr

03. Gerüstbauarbeiten DIN 18451

Ausführung: **28. KW 2017 - 40. KW 2017**

Leistungen: 350 m² Fassadengerüst mit Dachfang

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 10.30 Uhr

04. Glaserarb.Kunststoff + Sonnenschutz(Raffstore) DIN 18355, 18357, 18358, 18361

Ausführung: **32. KW 2017 - 34. KW 2017**

Leistungen: ca. 75 m² Rohbau-Fensterfläche
ca. 7 Stck Kellerfenster
ca. 17 Fensterelemente EG Kiga
ca. 35m² / 10 Raffstoranlagen Komplettsystem mit Kasten

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 10.45 Uhr

05. Metallbau-Brandschutzarbeiten DIN 18360 + 18361

Ausführung: **37. KW 2017 - 39. KW 2017**

Leistungen: ca. 20 m² Brandschutzverglasungen
ca. 3 St Türelemente mit Seitenteilen
ca. 3 St. Halte und Schließtechnik
ca. 5 St. T30 Feuerschutztüren im KG

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 11.00 Uhr

06. Stahlürzargen und Türblätter

Ausführung: **37. KW 2017 - 39. KW 2017**

Leistungen: ca. 8 Stk. Stahl-Umfassungszargen
ca. 8 Stk Türblätter mit Zubehör

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 11.15 Uhr

07. Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ausführung: **37. KW 2017 - 42. KW 2017**

Leistungen: ca 120 m² Rasterdecken
ca. 100 m² Akkusikdecken
ca. 60 lfm Deckenfriesausbildung
ca. 60 m² Beklankungen Wände im Sanitärbereich
ca. 25 m² Trockenbauwände

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 11.30 Uhr

08. Estricharbeiten DIN 18353

Ausführung: **38. KW 2017 - 39. KW 2017**

Leistungen: ca. 210 m² Dämmung unter Unterbau
ca. 210 m² Anhydrit Fliesestrich (Heizestrich)

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 11.45 Uhr

09. Bodenbeläge DIN 18360

Ausführung: **41. KW 2017 - 43. KW 2017**

Leistungen: ca.210 m² PVC Bodenbeläge
davon ca. 30 m² Nassbereiche; ca. 30 m² Küchenbereich
ca. 165 lfm Sockel in PVC
ca. 75 m² Wandbeläge aus PVC

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 12.00 Uhr

010. Malerarbeiten DIN 18363

Ausführung: **40. KW 2017 - 43. KW 2017**

Leistungen: ca. 40 m² Tapezieren + Anstrich von Decken-Friese
ca. 520 m² Tapezieren + Anstrich von Wandflächen
notwendige Spachtelarbeiten
ca. 8 Stk Anstrich von Stahlzargen
div. Ausbesserungsarbeiten/Erneuerungsanstriche im Bestand
ca. 360 m² Stb/KS Keller-Wandflächen Anstrich
ca. 180 m² Stb Decken Keller Anstrich

Gebühr: keine

Angebotseröffnung: 30.05.2017 12.15 Uhr

Unterlagen und Auskünfte

Anforderung bzw. Abholung der Verdingungsunterlagen
vom **09.05.2017 – 29.05.2017**

im **Architekturbüro Seebacher-Krauth-Metzinger**,
Georg Metzinger, Freier Architekt, Friedrichstrasse 3 , 77815 Bühl,
Tel 07223-9367-0 Fax. 07223-9367-20, Mail: info@skm-architekten.de

Angebotseröffnung am 30.05.2017 im Rathaus Ottersweier, 1.OG, Besprechungszimmer,
Laufer Straße 18, 77833 Ottersweier

Die Angebotsunterlagen werden abgegeben bzw. zugesandt ohne Gebühr.

Geforderte Sicherheiten:

Vertragserfüllungsbürgschaft: keine

Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 v.H. ab einem Auftragswert von 100.000,00 €

Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 30.06.2017

Fach- und Rechtsaufsichtbehörde:
Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt

Planung und Bauleitung:
Seebacher-Krauth-Metzinger, Georg Metzinger - Freier Architekt, Friedrichstr. 3, 77815 Bühl;

Gemeinde Ottersweier
Jürgen Pfetzer, Bürgermeister

Seebacher-Krauth-Metzinger
Georg Metzinger, - Freier Architekt -,
Friedrichstr. 3, 77815 Bühl